

Département des Hauts-de-Seine (92)

Performance énergétique

- 34%

Durée : 7 ans



Type de bâtiment

6 collèges

Dimensions

41 230 m²

Actions de performance énergétique et montant des investissements

- Isolation par l'extérieur
- Remplacement des luminaires
- Mise en place de PAC
- Mise en place de chaudières à condensation
- Mise en place d'une GTC
- Désembouage et équilibrage des réseaux
- Calorifuge des canalisations
- Sensibilisation des usagers

Situation de référence

Consommation électrique,
Chauffage et ECS : 8 236 MWh/an

Impact en termes de réduction d'émission de gaz à effet de serre

Réduction de 45 % des émissions de gaz à effet de serre

Durée de l'engagement

7 ans

Mesure et vérification de la performance

Protocole IPMVP - option C

Modalités contractuelles

Marché public de Conception-Réalisation-Exploitation-Maintenance

Maître d'ouvrage

Conseil Général des Hauts-de-Seine

Entreprise(s)

Groupement IDEX ENERGIES / JOHNSON CONTROLS

Date de signature

1^{er} août 2012