

Aire-sur-la-Lys (62)



Performance énergétique

Résultats obtenus

- 21%

Type de bâtiment

Etablissements d'enseignement, établissements sportifs, bureaux, logement, salles des fêtes, ateliers, hôtel de ville

Dimensions

- 12 bâtiments
- 1 logement
- 18 000 m²

Actions de performance énergétique et montant des investissements

- Remplacement des équipements thermique par des équipements haute performance (condensation)
- Désembouage, équilibrage, calorifugeage
- Mesure en continue et pilotage de la performance (DESC) Dalkia Energy Saving Center Plateforme de pilotage
- Gestion optimisée de l'intermittence

Montant des travaux réalisés sur un plan GER : 69 610 €HT

Situation de référence

1 631 MWh PCS/an

Impact en termes de réduction d'émission de gaz à effet de serre

21 tonnes CO₂/an

Modalités de pilotage de la performance énergétique

18 sondes ambiance, 12 sites sur GTB, dont 9 pilotés à distance

Durée de l'engagement

5 ans

Mesure et vérification de la performance

Protocole IPMVP

Modalités contractuelles

Type de contrat

Maitrise d'Ouvrage Publique (MOP), contrat CPE

Maître d'ouvrage

VILLE DE AIRE / LYS

Entreprise(s)

DALKIA France

Offre(s)

Symbioz Evolution

Date de signature

18 juin 2015